630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Установка сухих смесей «Строитель 1004»

Двухвальный смеситель ЗТФ-06, обеспечивающий наилучшую однородность смеси из всех известных типов смесителей, установлен на тензодатчики для измерения массы подаваемых шнековыми транспортерами компонентов. Система управления обеспечивает поочередное автоматическое дозирование компонентов в соответствии с рецептурой смеси. Готовая смесь выгружается из смесителя в промежуточный бункер.

Автоматическая фасовка по массе в клапанные мешки выполняется шнековым дозатором ПКП-182 одновременно с дозированием компонентов и перемешиванием в смесителе следующей порции смеси. Растариватели УРМ оборудованы пылезащитными устройствами, подключаемыми к цеховой системе аспирации.

Добавление в состав установки дополнительного растаривателя со шнековым транспортером ТВ-1 позволит выпускать трехкомпонентные смеси, а при комплектации установки вторым шнековым дозатором и соответствующим промежуточным бункером ее производительность увеличится до 4 т/час. Максимальная производительность установки с одним шнековым дозатором 2,5 т/час. Габаритная высота установки 4,5 м

Технические характеристики установки "Строитель 1004"

Максимальная производительность с одним шнековым дозатором , м ^{3} /час	2,5
Количество основных компонентов смеси	2
Объем одного замеса, м³	0,4
Загрузка компонентов в смеситель	автоматически
Дозирование компонентов	автоматически
Установленная мощность оборудования, кВт	24,25
Максимальная габаритная высота оборудования, мм	4450
Площадь, занимаемая оборудованием, м ^{2}	32
Обслуживающий персонал, чел.	2